

NOTA:

1. Stopcontacten (meervoudige worden verticaal geplaatst, de onderste aansluiting telt) worden op 20cm (asmaat) boven de afgewerkte vloer voorzien. In de badkamer is dit 100cm (asmaat), in bergingen en waslokalen is dit 120cm. Schakelaars worden op een hoogte van 110cm (asmaat), boven de afgewerkte vloer geplaatst. In horizontale richting geld, als richtlijn 15cm, voor de badkamer is dit 25cm (asmaat). Wandlichtpunten worden op 205cm (asmaat) boven de afgewerkte vloer voorzien (tenzij anders vermeld). Stopcontacten en schakelaars in de keuken worden voorzien volgens het keukenplan.
2. De individuele waterteller bevindt zich in de gemeenschappelijke delen.
3. Het stabiliteitsstudiebureau staat geen enkele wijziging toe, noch aan de structurelementen (beton), noch aan de binneninrichting.
4. De omvang van de warmtebestellen is niet bindend.
5. Onder voorbehoud van wijzigingen van stabiliteit of technische kokers.
6. Dit plan vervangt alle voorgaande.
7. Stopcontacten en schakelaars worden steeds verticaal boven elkaar geplaatst.
8. Posities zonder maatlijn worden op plan afgemeten met nauwkeurigheid van +/- 10 cm.

NOTE:


1. Les prises (les multi sont placées verticalement, la connexion basse est prise en compte) sont prévues à 20cm (axe) au-dessus du niveau fini. Dans les salles des bains, c'est 100cm, dans les rangements et buanderies cette cote est de 120cm (axe). Les interrupteurs sont prévus à 110cm (axe) au-dessus du niveau fini. A l'horizontal une valeur de 15cm, 25cm pour les salles de bains (axe) est la directive. Les points de luminaire mural sont à prévoir à une hauteur de 205cm (axe) au-dessus du niveau fini (sauf autre mention). Les prises et interrupteurs dans la cuisine sont à prévoir suivant le plan de cuisine.
2. Le compteur d'eau individuel est localisé dans les parties communes.
3. Le bureau d'étude de stabilité n'autorise aucune modification, ni aux éléments structurels (béton), ni à l'aménagement intérieur.
4. L'encombrement des sources de chaleurs n'est pas liant.
5. Sous réserve de modifications de stabilité et/ou gaines techniques.
6. Ce plan remplace tous les précédents.
7. Prises et interrupteurs sont toujours superposés verticalement.
8. Positions non-cotées sont mesurées sur plan avec une précision de +/- 10 cm.

Legende / Légende

- Constructie / Construction**
- Dragende constructie
 - Construction portante
 - Lichte wanden
 - Cloison non-portante

- Aansluitingen / Raccordements**
- Plafond-lichtpunt
 - Luminaire plafond
 - Inbouwspot
 - Spot encastré
 - Wand-lichtpunt
 - Luminaire mural
 - Schakelaar
 - Interrupteur
 - Wissel schakelaar
 - Commutateur (va-et-vent)
 - Stopcontact
 - Prise de courant
 - Dimmer
 - Dimmer
 - Telefoon
 - Téléphone
 - Televisie
 - Télévision
 - Electrisch formaal
 - Cuisinière électrique
 - Dampkap
 - Hotte
 - Koelkast
 - Réfrigérateur
 - Vaatwasser (facultatief)
 - Lave-vaisselle (facultatif)
 - Wasmachine (facultatief)
 - Lave-linge (facultatif)
 - Droogkast (facultatief)
 - Séchoir (facultatif)

- Uitrusting / Equipement**
- Deurbel
 - Sonnette
 - Bel + videfoon
 - Sonnette + Vidéophone
 - Electrisch verdeelbord
 - Tableau de distribution électrique
 - Electrische voeding
 - Alimentation électrique
 - Brandmelder
 - Détecteur de fumée
 - Thermostaat
 - Thermostat
 - Collector
 - Collecteur
 - Radiator
 - Radiateur
 - Ventilatie puijsie
 - Pulsion ventilation
 - Ventilatie extractie
 - Ventilation extraction



SKYLINE EUROPE

Tel.: 02/679.00.00
Fax: 02/679.00.01

Huisvestingsproject - EUROVILLAGE II

Appartement B.3.2

Akkoord voor uitvoering, rekening houdend met bijhorende verrekening / Accord pour ex.cution, tenant compte du justificatif en annexe:

Datum / Date: Naam / Nom: Handtekening / Signature:

Datum / Date
12/09/2011 | A

Schaal / Echelle
1/50